СОГЛАСОВАНО
Главное Управление Информатизации и связи города Севастополя
_____В.К. Дворяненко

УТВЕРЖДЕНО
Директор ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»
_____Р.В. Громов
"02" ноября 2015 г.

ПОРЯДОК допуска сторонних организаций к выполнению работ на объектах электросвязи Государственного унитарного предприятия Севастополя «Севастополь Телеком» (ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»)

1. Общие положения.

1.1. Порядок допуска сторонних организаций (подрядчиков) к выполнению работ на объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» (далее - Порядок) устанавливает требования к организации безопасного выполнения работ с повышенной опасностью работниками ремонтных, строительно-монтажных, эксплуатационных организаций на объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

1.2. Порядок разработан на основании действующих государственных, отраслевых и межотраслевых нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для всех строительных и эксплуатационных предприятий, организаций, учреждений, юридических и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности (далее – сторонняя организация (подрядчик)), претендующих на право выполнения работ на объектах электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» в целях строительства или эксплуатационно-технического обслуживания собственных линий связи и/или линий связи третьих лиц, независимо от их ведомственной принадлежности, форм собственности и вида экономической деятельности.

2. Нормативные Акты.

1) Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».
2) Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
3) Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».
4) «Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», утверждены Министерством связи РФ 07.10.1996 г.
5) «Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи», утверждено Госкомсвязи России 05.06.1998 г.
6) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (редакция от 26.03.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7) «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации", утверждены Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578.
8) «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Минтруда и социальной защиты от 24.07.2013 №328н.
9) ПОТ РО 14000-005-98. «Работы с повышенной опасностью. Организация проведения».
10) ПОТ РО-45-009-2003 «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи».
11) «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261.
12) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 года № 1284 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей связи».

3. Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации.

К объектам электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» относятся техническое оборудование, станционные и линейные сооружения, строения, вышки, антенны, воздушные и кабельные линии, промежуточные и оконечные устройства линий связи и другие устройства, использующиеся для организации связи, комплекс сооружений или отдельное сооружение, оборудованное средствами электрической связи, с территорией, на которой размещено это сооружение, охранные зоны на

землях и водах вдоль линий связи и между отдельными сооружениями.

3.1. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны с кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

4. Работы на объектах электросвязи и в пределах охранных зон линий электросвязи, которые запрещены к выполнению.

4.1. На объектах и в пределах охранных зон линий электросвязи и вокруг излучающих сооружений электросвязи без письменного согласия ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», а также без присутствия представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

4.2. Горные работы в зонах их влияния на линии и сооружения электросвязи должны проводиться в соответствии с требованиями нормативных актов по вопросам охраны строений, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок.

4.3. На объектах и в пределах охранных зон запрещается выполнять любые работы, которые могут нарушить нормальное функционирование линий электросвязи, в том числе:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство

коллекторов, железных дорог в местах, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

5. Организация проведения работ на объектах электросвязи и в пределах охранных зон линий электросвязи

5.1. Допуск сторонних организаций на объекты электросвязи при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ.

Допуск для выполнения работ на объектах ГУП С “СЕВТЕЛЕКОМ” осуществляется следующим порядком:

5.1.1. Необходимые и обязательные условия на допуск сторонней организации (подрядчика) при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ:

- наличие заключенного и действующего договора на бронирование/использование/аренду места в каналах кабельной канализации и/или на объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
- кабельная линия связи, на которой будут выполняться строительно-монтажные и/или ремонтные работы, должна быть сдана и принята в технический учет ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
- отсутствие задолженности по оплате пользования инфраструктурой ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» за 2 и более расчётных периода, установленных в соответствие с договором, на основании которого предоставляется доступ к инфраструктуре;
- выявление несоответствия сети электросвязи, в том числе её отдельных элементов, используемых пользователем инфраструктуры на объектах инфраструктуры, нормативным правовым актам Российской Федерации или договору, заключённому с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
- наличие полного комплекта проектно-сметной и разрешительной документации, соблюдение порядка и сроков подачи документов (заявлений) на проведение работ;
- безусловное обеспечение технического надзора на безвозмездной основе со стороны ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» за планируемыми к производству работами (если указанный технический надзор не включён в договор об использовании инфраструктуры связи (кабельной канализацией) между ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и сторонней организацией (подрядчиком»;

5.1.2. При допуске сторонних субъектов хозяйствования на выполнение строительно-монтажных, ремонтных и других работ на производственных площадях, территории и сооружениях электросвязи, необходимо предусмотреть меры безопасности как для работников ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», так и для работников сторонних организаций (подрядчика), а также ответственность сторон за безопасное выполнение работ.

5.1.3. При допуске сторонняя организация (подрядчик) должна иметь:

- лицензию на право проведения заявленных работ,
- разрешение на выполнение работ и эксплуатацию оборудования повышенной опасности,
- необходимые лицензии и разрешения на работу со сведениями, содержащими секретную информацию и информацию ограниченного доступа,
- согласованную рабочую проектную документацию на соответствие ее нормативно-правовым актам по охране труда.

Копии указанных документов предоставляются в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» при оформлении допуска сторонней организации (подрядчика) для проведения работ на объектах электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

5.1.4. В структурные подразделения ГУП С "СЕВТЕЛЕКОМ" сторонней организацией (подрядчиком) предоставляются списки лиц, которые будут производить работы на территории предприятия, в том числе тех, которые назначены руководителями работ, допускающими, членами бригады и работников, которым дано право выдачи нарядов.

В списках должны быть отмечены полностью фамилия, имя, отчество, профессия или должность по штатному расписанию, квалификационные разряды и группы допуска по электробезопасности, номера и сроки действия удостоверений о проверке знаний по охране труда.

Руководство сторонней организации (подрядчика) несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства за профессиональную подготовку и обучение своих работников безопасным методам труда, обеспечение их необходимыми средствами индивидуальной защиты, контрольными и измерительными приборами в соответствии с Правилами Проведения работ на объектах с повышенной опасностью.

Требования к работникам сторонней организации изложены в п.7 настоящего Порядка. К работам на действующих объектах электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» допускаются работники, которые достигли 18 лет, которые прошли медицинский осмотр, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда и имеют соответствующую квалификацию согласно квалификационному справочнику.

Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с типичными отраслевыми нормами.

Работники ремонтных строительно-монтажных организаций, которые работают на действующих объектах электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», обязаны:

- производить только ту работу, которая определена проектом выполнения работ или технологическими картами;
- знать порядок пользования ручным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного выполнения работ, средствами защиты;
- уметь оказывать первую медицинскую помощь потерпевшим от несчастных случаев;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

5.1.5. Работники сторонней организации (подрядчика), которые будут производить работы для ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», должны пройти в кабинете охраны труда ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

5.1.6. При прохождении вводного инструктажа работники сторонней организации (подрядчика), которые допускаются к выполнению работ с повышенной опасностью, должны иметь удостоверение о проверке знаний по вопросам охраны труда. Запись о проведении вводного инструктажа делается специалистом по охране труда в Журнале регистрации вводных инструктажей.

5.1.7. Перед началом выполнения работ структурное подразделение ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и сторонняя организация (подрядчик), выполняющая работы, обязаны оформить Акт-допуск на выполнение работ на территории объектов ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» (далее Акт-допуск - *Приложение №1*).

5.1.8. В Акте-допуске отмечаются:

- координаты участка выполнения работ и ее пределы;
- работа, которую необходимо выполнить;
- срок начала и окончания работ;

- мероприятия, которые обеспечивают безопасное проведение работ;
- срок выполнения мероприятий;
- ответственный исполнитель и др.

5.1.9. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых находится у лица, ответственного за безопасное выполнение работ на объекте ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», другой - у лица, ответственного за безопасное выполнение работ сторонней организации (подрядчика).

5.1.10. Акт-допуск регистрируется в Журнале произвольной формы. При необходимости проведения работ после окончания срока действия Акта-допуска необходимо составить Акт-допуск на новый срок.

5.1.11. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных Актом-допуском, несут руководители сторонней организации (подрядчика) и ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

5.1.12. Перед началом работ сторонняя организация (подрядчик) совместно с представителем ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», определяет работы, на выполнение которых необходимо выдавать наряды-допуски:

- Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (*Приложение №2*);
- Наряд допуск для работ в электроустановках (*Приложение №3*);
- Наряд-допуск на выполнение огневых работ (*Приложение №4*);
- Наряд-допуск на проведение работ грузоподъемным краном вблизи воздушных линий электропередачи (*Приложение №5*).

5.1.13. Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (1-й экземпляр остается у лица, которое выдало наряд, 2-й - передается ответственному руководителю работ, 3-й - ответственному лицу структурного подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», где будут производиться работы).

5.1.14. Наряд-допуск выдается перед началом работ.

5.1.15. При изменении условий выполнения работ, а также, если меры безопасности выявляются недостаточными, наряд-допуск аннулируется лицом ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», ответственным за безопасное выполнение работ. Возобновление работ разрешается лишь после выдачи нового наряда-допуска.

5.1.16. Строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с проектом производства работ или технологических карт сторонней организации (подрядчика).

5.2. Допуск сторонних организаций к выполнению работ на арендованных объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

Субъекты ведения хозяйства могут устанавливать на объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» на правах найма свое оборудование, использовать крыши зданий и технические помещения для установления антенн и необходимого оборудования.

Порядок и условия найма, использования действующих трубопроводов, кабельных каналов, коллекторов, вышек, антенн и других устройств ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» устанавливаются на основании договора аренды с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

Выполнение работ сторонней организации (подрядчиком) в собственных интересах на объектах, размещенных на территории структурных подразделений ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» осуществляется на основании разрешения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ.

Необходимые и обязательные условия на допуск сторонней организации (подрядчика) на арендованных объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»:

- наличие Соглашения с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» о праве выполнения работ на объектах инфраструктуры ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
- наличие заключенного и действующего договора на бронирование/использование/аренду места в каналах кабельной канализации и/или на арендованных объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
- кабельная линия связи на объекте должна быть сдана и принята в технический учет ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
- отсутствие задолженности по оплате услуг ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;

- отсутствие нарушений от сторонней организации (подрядчика) в отношении ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;

- наличие полного комплекта и порядка и сроков подачи документов (заявлений) на проведение работ.

При оформлении работ на объектах электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» сторонняя организация (подрядчик) должна иметь лицензию на право проведения заявленных работ, разрешение на выполнение работ и эксплуатацию оборудования повышенной опасности, необходимые лицензии и разрешения на право работ с секретной информацией и информацией ограниченного доступа.

Копии отмеченных документов предоставляются структурному подразделению ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

При оформлении работ необходимо отметить конкретный вид работ, предусмотреть меры безопасности как для работников ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», так и для работников сторонних организаций (подрядчика), а также ответственность сторон за безопасное выполнение работ.

Договор должен содержать требования относительно соблюдения работниками сторонней организации требований нормативно-правовых актов по охране труда, внутренних документов ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» по охране труда и промышленной безопасности, трудового законодательства.

Организация допуска работников сторонних организаций (подрядчика) для выполнения работ на арендованных объектах осуществляется в соответствии с требованиями, изложенных разделе 5.1 настоящего Порядка.

Пропуска, которые выдаются работникам сторонних организаций (подрядчикам), оформляются на основании официального письма сторонней организации, подписанного ее руководителем и заверенного печатью организации.

Пропуска выдаются по доверенности, подписанной руководителем сторонней организации и заверенной печатью организации. Пропуска действуют в течение времени выполнения работ.

На объектах электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», где передается, обрабатывается или хранится информация с ограниченным доступом, который является собственностью государства, устанавливается специальный режим доступа в соответствии с законодательством.

5.3. Допуск сторонних организаций на объекты ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» при выполнении работ в подземных смотровых сооружениях электросвязи, в канализационных устройствах.

Необходимые и обязательные условия на допуск сторонних организаций (подрядчиков) при выполнении работ в подземных смотровых сооружениях электросвязи, в канализационных устройствах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»:

- наличие Соглашения с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» о праве выполнения работ на объектах инфраструктуры ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;

- наличие заключенного и действующего договора на бронирование/использование/аренду места в каналах кабельной канализации и/или на арендованных объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;

- кабельная линия связи на которой будут проводиться работы должна быть сдана и принята в технический учет ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;

- отсутствие задолженности по оплате услуг ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;

- отсутствие нарушений от сторонней организации (подрячика) в отношении ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ;

- наличие полного комплекта и порядка подачи документов (заявлений) на проведение работ;

При выполнении работ в подземных смотровых сооружениях электросвязи, в канализационных устройствах сторонняя организация (подрядчик) должна получить разрешение на выполнение заявленных работ.

Приказом по ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» определяется ответственное лицо, которое имеет право выдавать "Разрешение на выполнение работ в телефонной канализации и смотровых сооружениях" (далее «Разрешение» - *Приложение № 6*).

Разрешение регистрируется в Журнале произвольной формы.

Допуск к выполнению работ сторонними организациями (подрядчиками) осуществляется согласно требованиям, изложенных в разделе 5.1 этого Порядка.

При получении «Разрешения», представитель сторонней организации (подрядчика) обязан в письменном виде указать наименование проектной документации, объем работ, время начала и окончания работ, фамилию, имя, отчество руководителя работ, численный состав бригады.

Лицо, которое работает по "Разрешению", должно быть ознакомлено с Актом-допуском под роспись.

Лицо, которое планирует производить работу по "Разрешению", телефонограммой и письменно сообщает в диспетчерскую службу ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» о дате выполнения работ, а диспетчерская служба фиксирует полученную заявку на выполнение работ в Журнале произвольной формы.

5.4. Допуск сторонних организаций к выполнению работ в охранных зонах кабельных линий связи и проводного вещания.

5.4.1. На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, сторонней организацией (подрядчиком) должно быть получено письменное согласие (далее «Разрешение 1» - *Приложение №10*) от ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

«Разрешение 1» должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы, которые выполняются в этих зонах без проекта, и, при производстве которых могут быть повреждены линии связи и линии радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов с дорог, провоз под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески опор и т.д.).

5.4.2. Для получения «Разрешения 1» сторонней организации (подрядчику) необходимо разработать и согласовать с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» план мероприятий по безопасному выполнению работ. В мероприятиях необходимо предусмотреть:

- порядок выполнения работ в данной зоне;
- места проезда автомобилей;
- обустройство мест переезда;
- мероприятия по предотвращению сдвига почвы во время его разработки;
- меры пресечений по безопасному выполнению работ (ручное шурфование, метод обозначения действующей линии электросвязи, определения наличия газа в подземном сооружении, и тому подобное).

Сторонняя организация (подрядчик) предоставляет в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»:

- проектную документацию на сооружение объекта, согласованную с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
- лицензию на выполнение работ;
- разрешение на право выполнения работ и эксплуатацию оборудования повышенной опасности;
- проектно-сметную и техническую документацию;
- приказ строительной организации о составе бригады и ответственного руководителя работ.

5.4.3. «Разрешение 1» составляется в двух экземплярах и выдается на весь срок выполнения заявленного вида работ.

Производить работы без разрешения или по разрешению, срок действия которого закончился, запрещается («Запрещение на проведение несогласованных земляных работ» - *Приложение №7*).

5.4.4. Сторонняя организация (подрядчик), производящая работы в охранной зоне кабельной линии связи, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ обязана вызвать представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», для установления по

технической документации и методом шурфования точного местоположения подземных кабелей связи и других сооружений кабельной линии (подземных усилительных и регенерационных пунктов, телефонной канализации со смотровыми устройствами, контуров заземления) и определения глубины их залегания.

5.4.5. Место расположения подземных сооружений связи уточняется по всей длине действующего подземного кабеля связи в зоне производства работ представителем ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», и обозначается вешками. Вешки, высотой 1,5 - 2 метра, устанавливаются на прямых участках трассы через 10 - 15 метров, у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 метра, на всех поворотах трассы, а также на границах разрытия грунта, где работы должны выполняться ручным способом. Работы по установке предупредительного знака, вешек и открытию шурфов выполняются силами и средствами сторонней организации (подрядчика) в присутствии представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», либо силами ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» за счет средств сторонней организации (подрядчика).

До обозначения трассы вешками и прибытия представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» проведение земляных работ не допускается.

Помимо вешек может устанавливаться предупредительный знак, который представляет собой окрашенный в светлый тон металлический прямоугольник размером 400 х 300 миллиметров с изображением молнии красного цвета, надписью "Копать запрещается, охранная зона кабеля", с указанием размеров охранной зоны, адреса (названия населенного пункта) и номера телефона (черным цветом) ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ». Знак устанавливается на столбе на высоте 1,7 метр над поверхностью земли.

5.4.6. По результатам работы по уточнению трассы кабельной линии связи или линии радиофикации составляется Акт уточнения размещения трасс кабельной линии электросвязи и проводного вещания (далее Акт уточнения – *Приложение №11, №12*) с участием представителей сторонней организации (подрядчика), и представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ». В Акте уточнения указывается: какие и в каком количестве вырыты шурфы, количество установленных вешек и предупредительных знаков, стадия работ, когда должен присутствовать представитель ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ». После подписания Акта уточнения (*Приложение №12*) ответственность за сохранность установленных вешек и предупредительных знаков несет сторонняя организация (подрядчик).

5.4.7. Производители работ (мастера, бригадиры, машинисты землеройных, сваебойных и других строительных механизмов и машин) до начала работ в охранных зонах линий связи и линий радиофикации должны быть ознакомлены с расположением сооружений связи и радиофикации, трасс подземных кабелей связи и линий радиофикации, их обозначением на местности и проинструктированы о порядке производства земляных работ ручным или механизированным способом, обеспечивающим сохранность сооружений связи. Кроме того, указанные лица должны быть предупреждены об опасности поражения электрическим током, о необходимости учитывать наличие на линиях связи и линиях радиофикации опасного для жизни людей напряжения и о возможности повреждения указанных линий связи и линий радиофикации. В нарядах на производство соответствующих работ в этих зонах указывается наличие в месте работ линий связи и линий радиофикации. Работы в охранных зонах линий связи и линий радиофикации должны выполняться под наблюдением ответственного за работы и только в присутствии представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

5.4.8. Сторонняя организация (подрядчики), производящие работы в охранной зоне, не позже чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ сообщают телефонограммой в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», о дне и часе начала производства работ, при выполнении которых необходимо присутствие представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

Руководитель ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», обязан обеспечивать в согласованные со сторонней организацией (подрядчиком) сроки своевременную явку своего представителя к месту работ для осуществления технического надзора за соблюдением мер по обеспечению сохранности указанных линий, а также сооружений связи и радиофикации.

5.4.9. В случае неявки на место работ представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», сторонняя организация (подрядчик) обязана оперативно сообщить об этом телефонограммой в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ». **Производить земляные работы в охранной зоне кабельной линии связи до прибытия представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» запрещается**.

5.4.10. В случае отсутствия «Разрешения» на проведение работ в охранной зоне линии связи или линии радиофикации либо нарушения требований настоящего Порядка представитель ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» имеет право потребовать прекращения работ с составлением соответствующего акта – запрещения (Приложение №7).

5.4.11. В аварийных случаях, требующих безотлагательных ремонтно-восстановительных работ в охранных зонах линий связи и линий радиофикации, допускается производить такие работы без предварительного согласования с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» при условии выполнения следующих требований:

а) одновременно с направлением рабочих на место аварии независимо от времени суток сообщается телефонограммой в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» о необходимости явки его представителя;

б) на месте производства ремонтно-восстановительных работ обязано неотлучно находиться ответственное за эти работы лицо, которое должно провести инструктаж производителей работ (мастеров, бригадиров, машинистов землеройных, сваебойных и других строительных механизмов и машин);

в) до прибытия к месту аварии представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» земляные работы в охранной зоне должны производиться ручным способом, при обнаружении подземного кабеля связи должна быть обеспечена его сохранность от повреждения;

г) прибывший на место аварии представитель ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» обязан указать место расположения линейных сооружений связи, определить меры по обеспечению их сохранности и присутствовать до полного окончания работ.

5.4.12. Производство работ в местах, где проектом предусмотрен перенос линий связи и линий радиофикации (на время работ или на постоянный срок), может быть начато только после переключения действующих линий связи и линий радиофикации.

Работы по переключению действующих линий связи и линий радиофикации на вновь построенные линии осуществляются предприятием, эксплуатирующим эти линии, по смете расходов на переключение и с восполнением затрат ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», связанных с простоем телефонных каналов, не позднее чем через 5 суток после окончания работ по переносу указанных линий.

5.4.13. При необходимости устройства временных проездов для движения строительных механизмов, гусеничного транспорта непосредственно по трассам подземных кабельных линий связи и линий радиофикации по согласованию с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» организация, осуществляющая строительные работы, производит защиту кабельных сооружений от механических повреждений (укладку деревянных настилов и бетонных плит, подсыпку щебня и гравия).

При провозе под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации негабаритных грузов для предупреждения обрыва проводов временно производится их подъем путем установки траверс или более высоких опор с обеспечением зазора между проводами и наиболее высокой точкой груза (механизма) не менее 200 миллиметров. Эти работы выполняются ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» за счет средств, рабочей силы и материалов подрядчика, которые оплачиваются по соответствующей статье сметы расходов на производство работ.

5.4.14. Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны выполняться с соблюден5ем действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.

5.4.15. Раскопка грунта в пределах охранной зоны подземной кабельной линии связи или линии радиофикации допускается только с помощью лопат, без резких ударов. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и пневматическими инструментами) запрещается.

Земляные работы на трассе действующей подземной кабельной линии связи или линии радиофикации должны производиться в сроки, согласованные с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

При разрытии траншей и котлованов на трассе подземной кабельной линии связи сторонняя организация (подрядчик), осуществляющая строительные работы, производит защиту кабеля от повреждений в следующем порядке:

а) кабель, проложенный непосредственно в грунте, полностью откапывается ручным способом и заключается в сплошной деревянный короб, который при необходимости прочно подвешивается к балкам или бревнам, положенным поперек траншеи. Концы короба должны выходить за края траншеи не менее чем на 0,5 метра. Подвеска короба осуществляется с помощью хомутов из проволоки;

б) кабель, проложенный в трубах (блоках), раскапывается ручным способом только до верхнего края трубы (блока). Затем прокладывается балка, необходимая для подвески указанного кабеля. После этого продолжается раскопка грунта до нижнего края трубы (блока), производится подвеска кабеля и затем дальнейшее разрытие грунта;

в) при разработке траншеи или котлована ниже уровня залегания подземного кабеля связи или в непосредственной близости от него должны быть приняты меры к недопущению осадки и оползания грунта;

г) защита кабеля связи или блоков телефонной канализации при оголении на большом протяжении должна быть предусмотрена на стадии разработки проекта производства работ.

При отсутствии защиты оголенных кабелей телефонной связи сторонней организацией (подрядчиком) должна быть организована их охрана.

5.4.16. Отогревание мерзлого грунта в зоне расположения подземных кабелей связи должно производиться так, чтобы температура грунта не вызывала повреждения оболочки и изоляции жил кабеля связи. Разработка мерзлого грунта с применением ударных механизмов запрещается.

5.4.17. Засыпка траншей в местах пересечения подземных кабелей связи и телефонной канализации производится слоями грунта толщиной не более 0,1 метра, с тщательным уплотнением. В зимних условиях засыпка производится песком или талым грунтом.

Траншея засыпается вместе с балками и коробами, в которых были уложены кабели связи, о чем составляется акт на скрытые работы.

5.4.18. При выполнении строительных работ запрещается заваливать землей или строительными материалами крышки люков телефонных колодцев (коробок), распределительные шкафы, предупредительные знаки, замерные столбики на трассах подземных кабельных линий связи, а также перемещать существующие сооружения связи и радиофикации без согласования с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

5.4.19. В случае обнаружения при выполнении земляных работ кабельных линий связи, не обозначенных в технической документации, необходимо прекратить земляные работы, принять неотложные меры по предохранению обнаруженных подземных кабелей связи от повреждений и вызвать на место работ представителя ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

5.4.20. В случае повреждения кабельной линии связи или линии радиофикации сторонняя организация (подрядчик), осуществляющий строительные работы, обязана немедленно сообщить о повреждении в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», а также оказать помощь в быстрейшей ликвидации аварии, включая выделение рабочей силы и механизмов и оплатить причиненный ущерб и работы по ликвидации аварии.

ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» в этом случае обязано в кратчайший срок принять меры по определению владельца кабельной линии связи или линии радиофикации и передать ему информацию об аварии.

Непринятие указанных в настоящем пункте мер является основанием для предъявления претензии владельцем поврежденной линии связи и расторжения Соглашения о праве производства работ на инфраструктуре ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

5.4.21. Условия производства работ по ремонту и восстановлению кабельных линий связи и линий радиофикации, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть предварительно согласованы с соответствующими дорожными органами, а в пределах городов и

других населенных пунктов - с органами местного самоуправления. Сообщение об условиях производства указанных работ должно быть направлено ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» не позднее чем через 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) со дня получения письменного извещения о необходимости производства работ.

Если при повреждении кабельной линии связи отсутствует возможность организации обходной линии связи, работы по снятию дорожных покрытий и разрытие грунта производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителя дорожного органа или органа местного самоуправления. При этом производящий эти работы подрядчик устраивает объезд места аварии с установкой необходимых предупредительных знаков для транспорта и пешеходов, а затем восстанавливает дорожное покрытие.

6. Требования техники безопасности при работах в кабельной канализации и подземных смотровых сооружениях.

6.1. При работах на линейных сооружениях КЛП возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
- движущиеся машины и механизмы;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенный уровень локальной вибрации;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
- появление в зоне работы взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых сред;
- вредные вещества (свинец и его неорганические соединения, нефрас, оксид углерода, полиэтилен, ацетон);
- попадание остатков оптического волокна на работника и т. д.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и предусмотренных Актом-допуском, Нарядом-допуском, несут руководители сторонней организации (подрядчика) и ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ». Руководитель ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых сторонней организацией (подрядчиком) (допуск в опасную зону, подача стороннего напряжения, горячей воды, пара и т. д.). Руководитель сторонней организации (подрядчик) отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ, являются:
- оформление работ Актом-допуском, Нарядом-допуском, в зависимости от заявленных сторонней организацией (подрядчиком) работ;
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, окончание работы.

6.2. Материалы, машины, механизмы и другое производственное оборудование, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников сторонней организации (подрядчика), используемые при работах на линейно-кабельных сооружениях ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации.

6.3. К работам в линейно-кабельных сооружениях ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» допускаются работники сторонней организации (подрядчика) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний по охране труда, имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику и соответствующую группу по электробезопасности (должны предъявить документ, подтверждающий выше перечисленные требования).

6.4. Ответственные лица за безопасное проведение работ, должны быть назначены приказом руководителя сторонней организации (подрядчика), обязаны лично присутствовать, руководить и обеспечивать выполнение требований безопасности труда на участках работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности:
- при погрузке и разгрузке барабанов с кабелем, железобетонных и бетонных изделий, имеющих маркировку и других материалов, имеющих указание о фактической массе более 20 кг;
- при производстве работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, трубопроводов, газопроводов и других наземных и подземных коммуникаций;
- при работах в местах пересечений линий связи и проводного вещания (радиофикации) с воздушными линиями электропередачи, контактными проводами наземного транспорта;
- при выполнении работ в местах пересечений железнодорожного полотна, трамвайных путей и при работах на расстоянии до 1,5 м от них;
- при ремонте кабелей, имеющих цепи дистанционного питания;
- при работах в подземных сооружениях связи;
- при работе строительных машин и механизмов;
- при испытании электрической прочности изоляции кабелей связи;
- при устройстве воздушных и кабельных переходов через дорогу с интенсивным транспортным движением.

Ответственными за безопасное ведение работ являются: выдающий наряд-допуск (IV группа по электробезопасности), ответственный руководитель работ (IV группа по электробезопасности), допускающий (III группа по электробезопасности), производитель работ (должен иметь группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV).

6.5. Перед началом работы на участках с повышенными требованиями безопасности труда руководитель работ, выполняемых сторонней организацией (подрядчиком), должен провести со всеми работниками инструктаж по безопасным методам ведения работ. Проведение инструктажа должно фиксироваться в журнале с обязательной росписью лиц, получивших инструктаж, и лица, проводившего инструктаж.

6.6. Работники сторонней организации (подрядчика), выполняющие работы на линейных сооружениях кабельных линий передачи, должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью, в случае необходимости касками и сигнальными жилетами и другими средствами защиты (диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент, указатели напряжения до 1000 В, переносные заземления, предохранительные пояса со страховочными канатами, лестницы приставные и стеклопластиковые стремянки, защитные ограждения, плакаты и знаки безопасности и т. д.).

Средства защиты, кроме переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, должны быть проверены и испытаны, на них должен стоять штамп со сроком следующего испытания (проверки).

Пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности не допускается.

6.7. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, и другой электроинструмент должны быть безопасны в работе и соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

6.8 Паяльные лампы, используемые в работе сторонней организацией (подрядчиком), должны иметь документ, подтверждающей их пригодность к эксплуатации (проведение периодических гидравлических испытаний).

6.9. Прокладка кабеля должна выполняться в соответствии с требованиями ВСН-604-III-87 "Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений" и по утвержденному проекту. Проект должен быть согласован со службами подземных коммуникаций. Для проведения работ по прокладке кабеля распоряжением руководителя предприятия должен быть назначен старший. При прокладке кабеля на особо ответственных участках обязательно присутствие

руководителя работ (прораба, инженера, бригадира и т.п.).

6.10. Работу в подземных смотровых устройствах - кабельных колодцах, коллекторах, помещениях ввода кабелей и т.д. следует проводить звеном или бригадой, состоящей не менее чем из двух человек. При работе в подземных смотровых устройствах должен выдаваться наряд-допуск.

По обе стороны колодцев, в которых производится работа, должны быть установлены ограждения-барьеры. Если колодец находится на проезжей части дороги, ограждения устанавливают навстречу движению транспорта на расстоянии не менее 10 - 15 м от ограждения; навстречу движению транспорта должны быть установлены предупредительные знаки, а при плохой видимости - дополнительно световые сигналы.

Перед началом работы в колодцах, расположенных на проезжей части, необходимо поставить в известность местные органы ГАИ МВД России о месте и времени проведения работ.

6.11. До начала работы в подземных сооружениях воздух в них должен быть проверен на присутствие опасных газов. Наличие газа необходимо проверять в колодце, где будет производиться работа и в близлежащих смежных колодцах.

В подземных сооружениях исследование воздуха на присутствие в нем метана и углекислого газа необходимо производить независимо от того, имеется в населенном пункте подземная газовая сеть или нет. Работники сторонней организации (подрядчика) должны быть оснащены газоанализатором, пригодным к эксплуатации, что должно подтверждаться действующим свидетельством о поверке или поверочным клеймом на средстве измерения. **Пользоваться неповеренным газоанализатором не допускается.** Убедившись с помощью газоанализатора в отсутствии взрывоопасных газов, необходимо проверить в колодце наличие углекислого газа. Если при открытии колодца газ в нем не был обнаружен, то дальнейшая проверка на присутствие опасного газа должна производиться газоанализатором (газоиндикатором) через каждый час.

До тех пор, пока не будет установлено, что в колодцах нет взрывоопасных газов, запрещается приближаться к люку с зажженной паяльной лампой, горящей спичкой, папиросой и т.п.

6.12. На каждом работнике, опускающемся в колодец, должен быть надет проверенный спасательный пояс с лямками и надежно прикрепленной прочной веревкой или специальный костюм с вшитыми в него лямками и каска.

Около колодца, в котором ведется работа, должен находиться дежурный, в обязанности которого входит наблюдение за состоянием работников, находящихся в колодце.

При первых признаках плохого самочувствия спустившегося в колодец работника дежурный должен немедленно помочь ему выбраться из колодца или извлечь его из колодца с помощью спасательного пояса и веревки и оказать ему первую помощь.

Работу следует прекратить до устранения причин нарушения условий безопасного выполнения работ.

Выполнение выше перечисленных мер по обеспечению безопасности работы на линейно-кабельных сооружениях связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» обязательно для всех сторонних организаций (подрядчиков).

7. Организационные мероприятия после окончания выполнения работ.

После полного выполнения работ сторонняя организация (подрядчик) убирает рабочее место, закрывает наряды в установленном порядке и сдает исполнительную документацию.

Сторонняя организация (подрядчик) обязана убрать свои передвижные мастерские с территории ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», где производились работы, а также освободить места в санитарно - бытовых помещениях, которые выделялись им во временное пользование.

По окончанию строительства, капитального ремонта или реконструкции объектов, которые проводились в охранной линии электросвязи, в состав рабочей комиссии по принятию в эксплуатацию законченных строительством объектов должен включаться и представитель ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», в охранных зонах которого проводились работы.

8. Контроль за выполнением требованием Порядка. Ответственность за повреждения линий и сооружений связи и сооружений радиофикации.

8.1. Во время выполнения работ представитель ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», ответственный за технический надзор, должен осуществлять контроль за соблюдением сторонней организацией (подрядчиком) договорных обязательств и мероприятий, предусмотренным Актом - допуском, а также согласовывать в установленном порядке отклонение от проектных решений.

В процессе выполнения работ сторонняя организация имеет право проводить проверки соблюдения требований безопасности работниками сторонней организации (подрядчика) и требовать отстранения от работы работников, которые нарушают требования правил охраны труда, или прекращения работ в случаях не обеспечения сторонней организации (подрядчиком) безопасных условий труда.

Представитель ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», ответственный за технический надзор и его вышестоящие руководители имеют право прекратить работы, которые выполняются без согласования с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» или с нарушением «Правил охраны линий и сооружений связи РФ» в охранных зонах кабельных линий связи и проводного вещания.

8.2. Юридические и физические лица, не выполняющие требования «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», а также нарушающие работу линий и сооружения связи, линий и сооружений радиофикации привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения юридическими и физическими «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», повлекшего повреждение линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации, представители ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» проводят служебное расследование и составляют в присутствии представителя предприятия или физического лица, по вине которого произошло повреждение, Протокол о причинах нарушения «Правил охраны линий и сооружений связи РФ» (*Приложение № 8*), Протокол об административном нарушении в отрасли связи (*Приложение №9*) . В протоколах указываются название предприятия, должность и фамилия виновного или фамилия и место жительства физического лица (виновника повреждения), характер, место и время происшествия.

8.4. Материальный ущерб, причиненный ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», в результате обрыва или повреждения линии связи или линии радиофикации, исчисляется по фактическим расходам на их восстановление и с учетом потери тарифных доходов, не полученных ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» за период прекращения действия связи.

8.5. Материальный ущерб подлежит возмещению виновным лицом в добровольном порядке, а при наличии разногласий - в судебном порядке. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации независимо от привлечения лица, виновного в нарушении «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», к административной или уголовной ответственности.

Приложение № 1

Акт-допуск №
на выполнение работ на территории объектов ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»

г. Севастополь "___" _____ в 20__г.

Мы, ниже подписавшиеся, ответственное лицо центра /цеха/ участка
_____/
/фамилия, имя, отчество, должность/
и представитель подрядчика, ответственный за выполнение работ
_____/
/фамилия, имя, отчество, должность/
Составили настоящий акт о следующем:
предприятие выделяет участок, ограниченный координатами
_____/
/наименование отметок на чертеже и номер чертежа/
на выполнение на нем _____/
/наименование работ/
под руководством технического персонала - представителя подрядчика - на следующий срок:
начало работ "___"_____в 20__ г.
окончание работ "___"_____в 20 __ г.

к началу работ необходимо выполнить следующие мероприятия, которые обеспечивают безопасность выполнения работ:

№ из/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель

Особые указания:
_____
_____
_____
_____

Ответственное лицо
центра (цеха, участка) _____ _____
/подпись/ /инициалы, фамилия/
Ответственный представитель
подрядчика _____ _____
/подпись/ /инициалы, фамилия/

Приложение № 2

НАРЯД – ДОПУСК
на производство работ повышенной опасности
№ ____

_____
(наименование предприятия)

1. НАРЯД

1.1. Ответственному исполнителю работ _____
с бригадой в составе _____ человек произвести следующие работы:

_____
(наименование работ, место проведения)

1.2. Для производства работ необходимы:
Механизмы _____
Материалы _____
Инструмент _____
Защитные
средства _____

1.3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:

_____
(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечении безопасности труда и взрывобезопасности)
_____

1.4 Особые условия _____

1.5. Начало работ в _____ ч _____ мин. "___" _____ в 20__г.
Окончание работ в _____ ч _____ мин. "___" _____ в 20__г.
Режим
работы _____
(одно-, двух-, трехсменный)

1.6. Ответственным руководителем работ
назначить _____
(должность, фамилия, отчество)

1.7. Наряд-допуск выдал _____
(должность, фамилия, подпись)

1.8. Наряд-допуск принял
ответственный руководитель работ _____
(должность; фамилия, имя, отчество; подпись)

1.9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок выполнения работ согласованы:

_____
(ответственное лицо действующего предприятия /цеха, участка/)

_____
(должность; фамилия, имя, отчество; подпись)

2. ДОПУСК

2.1. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями

_____
(наименование инструкций или короткое изложение инструктажа)

Провели:
Ответственный руководитель работ _____
(дата, подпись)

Ответственное лицо предприятия (цеха, участка)

_____

Приложение № 3

Организация _____
Подразделение _____

НАРЯД-ДОПУСК N ___ для работы в электроустановках

Ответственному руководителю
работ _____, допускающему _____
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
Производителю
работ _____, наблюдающему _____
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
с членами бригады _____
(фамилия, инициалы)
_____
(фамилия, инициалы)
поручается _____
Работу начать: дата _____ время _____
Работу закончить: дата _____ время _____

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено
1	2

Отдельные указания _____
Наряд выдал: дата _____ время _____
Подпись _____ Фамилия, инициалы _____
Наряд продлил по: дата _____ время _____
Подпись _____ Фамилия, инициалы _____
Дата _____ время _____

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд		Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	
	(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)
	(подпись)		(подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____
_____

(дата, подпись)

2.2. Инструктаж прошли члены бригады:

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Дата	Подпись прошедшего инструктаж
1	2	3	4

2.3. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены.
Разрешаю приступить к работам

_____

(должность; фамилию, имя, отчество допускающего к работе представителя действующей организации, дата подпись)

Ответственный руководитель работ _____

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ _____

(дата, подпись)

2.4. Работы начались в _____ ч_____ мин. _____ в 20__г.

Ответственный руководитель работ _____

(дата, подпись)

2.5. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления убраны).

Наряд закрыт в _____ ч _____ мин. _____ в 20__г.

Ответственный исполнитель работ _____

(дата, подпись)

Ответственное должностное лицо действующего предприятия

_____

(дата, подпись)

Допускающий _____
(подпись)

Ответственный руководитель работ
(производитель работ или наблюдающий) _____
(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись, фамилия, инициалы)		дата, время	подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
		допускающего	производителя работ (наблюдающего)		
1	2	3	4	5	6

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Производитель работ, Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы, подпись)
Производитель работ (наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы, подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) _____
(должность)

Порядок допуска сторонних организаций к выполнению работ на объектах электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»

_____

(фамилия, инициалы)

Дата _____ время _____

Производитель работ (наблюдающий) _____

(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____

(подпись, фамилия, инициалы)

Государственное унитарное предприятие Севастополя «СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ».
Юридический: ул.Ленина, 2. / Фактический (почтовый): ул.Ген.Петрова, 15.

Адрес: 299011, Российская Федерация, г.Севастополь
Телефон: +7(8692) 542378, 555080 Факс +7(8692) 553366

Приложение № 4

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ № _____

1. Выдан (кому) _____
(должность руководителя работ, фамилия и инициалы, дата)

2. На выполнение работ:

_____
(указывается характер и содержание работ)

3. Место проведения работ : _____
(участок или установка, аппарат, помещение, территория и т. др.)

4. Состав исполнителей:

№ п/п	Ф. И. О. исполнителя	Квалификация (разряд)	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил	
			подпись	дата
1				
2				

5. Планируемое время проведения работ:
начало _____
(время, дата)
окончание _____
(время, дата)

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ:

_____
(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности

_____
осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Согласовано: со службами объекта, на котором будут производиться опасные работы:

_____
(название службы, ф.и.о. ответственного, подпись, дата)

_____
(цех, участок, ф.и.о. ответственного, подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:
Ответственный за подготовку места проведения работ _____

_____
(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

9. Наряд-допуск продлен до _____
(дата, время, подпись выдавшего наряд,

_____
ф.и.о., должность)

10. Продление наряда-допуска согласовано _____
(название службы, должность ответственного,

_____
ф.и.о., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Руководитель работ (подпись)
ф.и.о.	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	квалификация, разряд,	выполняемая функция	дата, время	ф.и.о.	дата, время	выполняемая функция	

Государственное унитарное предприятие Севастополя «СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ».
Юридический: ул.Ленина, 2. / Фактический (почтовый): ул.Ген.Петрова, 15.
Адрес: 299011, Российская Федерация, г.Севастополь
Телефон: +7(8692) 542378, 555080 Факс +7(8692) 553366

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

_____

(руководитель работ, подпись, дата, время)

_____

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

_____

ф.и.о., подпись, дата, время)

Приложение № 5

НАРЯД-ДОПУСК
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ КРАНОМ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

_____

(наименование предприятия)

НАРЯД-ДОПУСК № _____

Наряд выдается на выполнение работ на расстоянии менее 40 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением больше 42 В.

1. Машинисту крана _____
(фамилия, имя, отчество)

_____
(тип крана, регистрационный номер)

2. Предоставлено для работы _____
(организация, которая предоставила кран)

3. На участке _____
(организация, которой предоставленный кран, место проведения работ)

_____
(площадка, состав, цех и тому подобное)

4. Напряжение линии электропередачи _____

5. Условия работы _____
(необходимость снятия напряжения из линии электропередачи)

_____
(наименьшая допустимая во время работы крана расстояние по горизонтали)

_____
(от крайнего провода к ближайшим частям крана)

_____
(способ перемещения груза и другие меры безопасности)

6. Условия передвижения крана _____
(положение стрелы и другие меры безопасности)

7. Начало работы _____ часов _____ минут в 20___ г.

8. Конец работы _____ часов _____ минут в 20___ г.

9. Ответственный за безопасное проведение работ _____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, дата и номер приказа о назначении)

10. Стропальщик _____
(фамилия, имя, отчество)

_____
(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)

11. Разрешение на работу крана в охранительной зоне

_____
(организация, которая выдала разрешение, номер и дата разрешения)

12. Наряд-допуск выдал главный инженер (энергетик)_____

_____
(организация, фамилия, имя, отчество, подпись)

13. Необходимые меры безопасности, отмеченные в пункте 5 этого наряда-допуска, выполнены

_____

Работник, ответственный за безопасное проведение работ _____
(подпись)

""___" _____ в 20__ г.

14. Инструктаж получил машинист крана _____
(подпись)

""___" _____ в 20__ г.

Примечания:

1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается машинисту крана, второй хранится у исполнителя работ.
2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранительной зоне линии электропередачи.
3. К воздушным линиям электропередаче принадлежат также ответвления от них.
4. Работы вблизи линии электропередачи производятся в присутствии и под руководством работника, ответственного за безопасное проведение работ грузоподъемными кранами.
5. Работы вблизи линий электропередачи кранов, которые используются для обслуживания и ремонта этих линий, проводятся за нарядами-допусками, предвиденными Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.

Приложение № 6

_____
(название структурного подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»)

Утверждаю

_____
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____
(подпись)

"___" _____ в 20 __ г.

РАЗРЕШЕНИЕ № _____ от _____ 20____г.
на выполнение работ в подземных смотровых сооружениях электросвязи, канализационных устройствах

_____
(название кабельной линии электросвязи)

Разрешение выдано _____
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя работ

_____
полное название организации, его адрес и номер телефона)

с бригадой в количестве _____ лиц

_____
(должность, фамилия, имя, отчество членов бригады)

на выполнение работ из _____
(название работ)

в подземных обзорных сооружениях электросвязи _____
(название)

размещенных _____
(место расположения подземных обзорных сооружений)

Основание выдачи разрешения _____
(лист-ходатайство, проект выполнения работ и тому подобное)

Срок выполнения работ :

Начало: дата _____, время _____

Окончание: дата _____, время _____

Допуск на выполнение работ получил: _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя работ)

"___" _____ в 20___г.

Работа начата "____" _____ в 20___г. _____ час. _____ мин.

Работа закончена "____" _____ в 20___г. _____ час. _____ мин.

Персонал выведен, материалы и документы убраны _____

_____
(привести перечень работ)

Руководитель работ _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя работ)

Ответственное лицо структурного подразделения предприятия

_____
(должность, подпись, фамилия, инициалы ответственного лица)

""___" _____ в 20___г.

Приложение № 7

_____
(название структурного подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»)

Утверждаю

_____
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____
(подпись)

"___"_____ в 20 __ г.

ЗАПРЕЩЕНИЕ
на проведение несогласованных земляных работ

Исполнителю земляных работ

_____
(должность, инициалы, фамилия рабочего)

_____
((название организации)

Производя земляные работы на территории _____
(название объекта строительства, ремонта)

_____

в районе _____
(указать улицу, населенный пункт и т. другое)

Вы нарушаете Правила охраны линий и сооружение связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578, а также требований

_____

_____

Работы в охранной зоне (поблизости) подземного кабеля связи без вызова представителя подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и при отсутствии наряда - задания на выполнение работ могут привести к повреждению кабелей линий связи.
Требую немедленно прекратить земляные работы до получения Вами разрешения на выполнение работ в охранной зоне кабеля связи, наряда-задания с указанием в нем Вашим руководителем сведений о наличии в зоне работ подземного кабеля связи и письменного согласования с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» на выполнение этих работ.
Помните! За повреждение кабеля связи ЗАКОНОМ предусмотрена криминальная ответственность.
Запрещение вручил представитель _____

_____
(должность, подпись, инициалы, фамилия, адрес, телефон)

РАСПИСКА
Запрещение на проведение несогласованных земляных работ на территории

_____

вблизи трассы линии связи _____
(название линии)

в районе _____
(улица, населенный пункт)

Получил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия, название организации рабочего)

Вручил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия, название подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»)

""___"_____ в 20___г.

Приложение №8

_____

(название структурного подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»)

Утверждаю

_____

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____

(подпись)

"___" _____ в 20 __ г.

ПРОТОКОЛ
о причинах нарушения «Правил охраны линий и сооружений связи РФ»

""____" _____ в 20__ г.Севастополь

Основание: «Правила охраны линий связи и сооружений РФ»
Представители подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», в ведении которого находится линия связи, _____

(должности, инициалы, фамилии представителей)

представители организации-исполнителя работ, _____

(наименование организации)

_____

(должности, инициалы, фамилии представителей)

другие привлеченные лица (свидетели, понятые)_____

(должности, инициалы, фамилии)

сложили этот Протокол о причинах нарушения «Правил охраны линий и сооружений связи РФ». После обзора места события, опроса представителей обеих сторон, ознакомления с проектными и согласующими документами на проведение работ

_____

(наименование документов)

_____

_____

установлено, что при _____

(название осуществляемых работ, дата, час)

_____

нарушены «Правила охраны линий и сооружений связи РФ» п.п____

_____

что вызывало повреждение линейных сооружений, КЛС № _____ с перерывом в работе связи в течение _____ ч _____ мин., а именно

_____

_____

(место повреждения, характер повреждения, должность, инициалы, фамилия исполнителя работ)

_____

(должность, инициалы, фамилия лица, которое выдало распоряжение на проведение работ)

_____

(наличие на месте проведения работ представителя - владельца линии связи)

Отмеченные работы проводились _____ письменного согласования

(с или без)

_____

(наименование владельца линии связи

_____

(с вызовом или в отсутствии его представителя)

К началу работ точное расположение трассы линии связи _____ определенно.

(было, не было)

Приложение № 9

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении в отрасли связи

"___"_____ в 20___г. _____
(название населенного пункта)

Я _____
(инициалы, фамилия, должность, место работы лица, которое составило протокол)

_____
(время, место совершения и суть правонарушения)

_____
(название подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», которому нанесены убытки)

_____
((нанесенный материальный ущерб)

_____

_____
(нормативно-правовой документ, который предусматривает ответственность за правонарушение)

_____
(данные о нарушителе:, инициалы, фамилия, местожительство

_____
место работы, должность)

_____
(данные о свидетелях: инициалы, фамилии, местожительство, место работы, должность)

_____

_____
(данные о представителе потерпевшей стороны : инициалы, фамилия, место работы, должность)

_____

_____
(объяснение нарушителя)

_____

_____

Права и обязанности, предвиденные статьей 13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, разъяснены.

Подпись нарушителя _____

Подписи свидетелей _____

Подпись представителя потерпевшей стороны _____

Должность, инициалы, фамилия и подпись лица, которое составило протокол

_____

_____

К протоколу добавляется: _____

_____

_____

На месте повреждения ближайший предупредительный знак установлен на расстоянии _____ м. Кабель, проложенный на глубине _____ м.
Земляные работы проводились на глубине _____ м.
Акт уточнения трассы от "___"_____ 20__ г. № _____ _____
(составлен, не составлен)

Допущен простой связи (в канало - часах)_____
Причиненный материальный убыток в размере _____ руб. _____ коп.
(если к моменту подписания протокола убыток подсчитан)

Причина нарушения _____
((выводы с указанием конкретных нарушений)

_____
(Правил охраны линий и сооружений связи и Условий проведения работ)

_____
(в пределах охранительных зон кабельных и воздушных линий связи и проводного вещания))

Подписи представителей организации - исполнителя работ

_____
(название организации, должности),

_____
(подписи, инициалы, фамилии)

Подписи представителей подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»

_____
(название подразделения, должности)

_____
(подписи, инициалы, фамилии)

Подписи свидетелей (понятых) _____
(адрес, должности, подписи, инициалы, фамилии)

Подпись лица, которое составило Протокол _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия, дата)

Протокол составлен в 4-х экземплярах:
1 экземпляр, отправлен _____
2 экземпляр, отправлен _____
3 экземпляр, отправлен организации - исполнителю работ _____
_____
4 экземпляр, отправлен _____

Приложение №10

РАЗРЕШЕНИЕ № _____
от _____ 20___ г.
на выполнение работ в охранной зоне кабельных линий электросвязи и проводного вещания

_____
(название кабельной линии)

Разрешение выдано _____
(кому, полное название организации, его адрес и номер телефона)
на выполнение работ по_____
(название работ)

_____
Основание выдачи разрешения _____
(лист-ходатайство, проект выполнения работ и тому подобное)
Место выполнения работ _____
(наименование объекта, адрес его размещения, техническая характеристика)

Срок выполнения работ:
Начало: дата _____, время _____
Окончание: дата _____, время _____

Ответственным за выполнение работ согласно распоряжению (письмом) назначен

_____
(название организации)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, номер телефона, домашний адрес)

1. Условия выполнения работ:
Земляные работы производятся ручным способом на участках в охранной зоне кабельной линии электросвязи (по 2 метра с обеих сторон от кабельной линии или крайних кабелей),

_____
(обозначение участков работы)
_____

Работы производятся с применением землеройных механизмов

_____
(обозначение участков работы)

_____
с контрольным шурфованием кабельной линии электросвязи

_____
(название кабельной линии электросвязи)

Шурфование кабельной линии электросвязи выполняется силами Подрядчика под надзором представителя _____
(название эксплуатирующей организации)
какой вызывается телефонограммой (номер телефона)_____
не позже чем за три рабочих дни до начала выполнения работ.

По результатам шурфования составляется акт уточнения трассы кабельной линии электросвязи. Работы по откапыванию кабельной линии электросвязи без представителя эксплуатирующей организации не проводить, а в случае выявления кабельной линии электросвязи земляные работы прекратить и немедленно сообщить диспетчеру эксплуатирующей организации за телефоном или аварийную службу по телефону №. _____.

Во время выполнения работ ручным способом применять лом, кайл, отбойные молотки не позволяется.

Специальные условия выполнения работ _____
_____

С правилами выполнения работ в пределах охранных зон кабельных линий электросвязи согласен и ознакомлен с ответственностью за нарушение «Правил охраны линий и сооружений электросвязи РФ» ознакомлен, обязываюсь их выполнять.

Ответственный за выполнение работ _____
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

Разрешение выдано _____
_____
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

2. Допуск к работам

Ответственный за выполнение работ _____
(фамилия и инициалы ответственного)

На месте выполнения работ проведен инструктаж по правилам охраны труда во время работ в охранных зонах кабельных линий электросвязи, отмечены трассы кабельных линий электросвязи, безопасная зона выполнения работ ограничена предупредительными плакатами и опознавательными знаками.

По результатам шурфования составлен акт от _____ № _____
Уточнение трассы кабельной линии электросвязи.

Допуск осуществил и выполнение работ позволил:
Представитель эксплуатирующей организации _____
_____
должность, подпись, фамилия и инициалы)

Работы начал:
Ответственный за выполнение земляных работ _____
(должность, название организации, подпись, фамилия и инициалы)
_____

Дата _____ время _____

3. Продолжение работ
Разрешение продолжено без изменения условий выполнения работ
С _____ 20__ г. по _____ 20 __ г.
_____
((должность, подпись, фамилия и инициалы)
Разрешение продолжено без изменения условий выполнения работ с _____
20 __ г. до _____ 20 __ г.
_____
((должность, подпись, фамилия и инициалы)

Составлен в двух экземплярах
1 -й экземпляр - для _____
((название организации, которое производит работы)

Приложение№ 11

АКТ № _____
уточнения размещения трасс кабельной линии электросвязи
и проводного вещания

_____
(название кабельной линии электросвязи)

от "___" _____ 20 __ г.

Мы, которые ниже подписались, сложили настоящий акт о том, что во время уточнения размещения кабельной линии электросвязи и проводного вещания

_____
(название)

_____

выкопано шурфов в количестве _____ шт.
установлены опознавательные и предупредительные указатели кабельной линии электросвязи.
Представитель эксплуатирующей организации должен присутствовать во время выполнения работ _____
(отметить дату и час)
Пределами рабочего места и условиями безопасного выполнения работ определенно:

_____

_____

Уточнение трассы кабельной линии электросвязи проводилось согласно разрешению от _____ _____ в 20__ г. № _____ на выполнение работ вблизи действующей кабельной линии электросвязи.

Представитель эксплуатирующей организации _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

_____

Представитель Подрядчика _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

_____

"____" _____ в 20__г.

2-й экземпляр - для _____
((название эксплуатирующей организации)

4. Окончание работ

Работы полностью закончены, заграждения, установленные исполнителем, сняты

_____
((привести перечень работ: возобновлено

_____
состояние заграждений, площадок, почва разровнена, мусор вывезен и тому подобное)

_____

Ответственный за выполнение работ _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель эксплуатирующей организации _____
(подпись, фамилия, инициалы)

в ____ _____ 20____ г.

Государственное унитарное предприятие Севастополя «СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ».
Юридический: ул.Ленина, 2. / Фактический (почтовый): ул.Ген.Петрова, 15.
Адрес: 299011, Российская Федерация, г.Севастополь
Телефон: +7(8692) 542378, 555080 Факс +7(8692) 553366

Приложение №12

АКТ
об уточнении трассы кабельной линии электросвязи и передаче на хранение представителям исполнителя работ кабеля на трассе, измерительных столбиков предупредительных знаков, вех, которые находятся в зоне строительства (проведение работ) но помечают трассу КЛС

_____
(название структурного подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»)

_____
(название линии)

от "___" _____ 201___ г.

Основание: «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578.

Представители:
от _____
(наименование структурного подразделения филиала ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»)
_____
(должность, инициалы, фамилия)

от _____
(наименование организации - исполнителя работ)
_____
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о том, что точное расположение кабельной линии электросвязи определенно в присутствии представителей исполнителя работ на основании технической документации с помощью кабелеискателя и шурфования.

Шурфование линии проводилось в _____ местах на длине линии _____ м размер шурфа _____; трасса на длине _____ м обозначена измерительными столбиками в количестве _____ шт., вехами _____ шт. предупредительными знаками _____ шт., шлагбаумами _____ шт.

Представитель организации-исполнителя работ должен вызывать представителя структурного подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»_____
(наименование подразделения
_____
должность, инициалы, фамилия, телефон)
и производить работы в его присутствии на стадии _____
(раскапывание почвы на трассе
_____
защиты, подвешивания, засыпания и других работ)

В случае изменения бригадиров, мастеров, механизаторов в зоне строительных работ вновь назначенные не должны допускаться к работам, если они не ознакомлены с требованиями «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», прохождением кабельной линии связи и не получили соответствующий инструктаж.
После подписания акта ответственность за сохранность установленных предупредительных знаков, вех и кабеля несет организация - исполнитель работ.
Эскиз уточненной трассы линии электросвязи с соответствующими привязками к ориентирам на местности добавляется.

Дополнения:
1. Эскиз уточненной трассы КЛС с привязками к ориентирам на местности.
2. Список работников организации - исполнителя работ, которые предупреждены об ответственности за повреждение кабелей электросвязи во время проведения земляных работ.

Представитель структурного подразделения ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»

_____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"___" _____ в 20 __г.

Представители организации - исполнителя работ _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

_____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"___" _____ в 20__г.